



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Προϋπ. **222.000,00- Ευρώ** ( με Φ.Π.Α. 23%)  
Πηγή **ΙΑ ΠΟΡΟΙ**  
Χρήση **2015**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» αφορά έργο βελτίωσης και συντήρησης των χώρων των αποδυτηρίων των ανοικτών γηπέδων του Δήμου Διονύσου καθώς και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις των αγωνιστικών χώρων.

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των χώρων υγιεινής, των αποδυτηρίων και εξασφάλιση της προστασίας των αθλουμένων από πράξης βίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1793/6.12.2004ΦΕΚ (Προδιαγραφές ασφάλειας των χώρων διεξαγωγής αγώνων).

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες στα ακόλουθα γήπεδα:

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Ανοιξης**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων & Διαιτητών
- Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Ηλ. Πινάκων και δικτύου Η/Μ, διακοπών καθώς και αντικατάσταση θερμοσίφωνων)
- Δημιουργία παραθύρου στα αποδυτήρια των Φιλοξενούμενων
- Δημιουργία δυο χώρων W.C εντός των αποδυτηρίων Φιλοξενούμενων και των Γηπεδούχων
- Επίστρωση πλακιδίων στο χώρο των διαιτητών
- Χρωματισμοί εσωτερικοί - εξωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών πορτών
- Περίφραξη αποδυτηρίων
- Κατασκευή στεγάστρων πάγκων αγωνιστικού χώρου
- Κατασκευή γυψοσανίδας στο χώρο του κυλικείου
- Κατασκευή δαπέδου ιατρείου

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Διονύσου**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων
- Χρωματισμοί εσωτερικοί - εξωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών πορτών
- Αντικατάσταση περίφραξης ύψους 2,50μ εμπροσθεν θεατών
- Τοποθέτηση χαλύβδινων σχαρών, γαλβανιζέ ομβρίων στο ανοικτό κανάλι εντός του γηπέδου

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Κρουναρίου**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων
- Χρωματισμοί εσωτερικοί - εξωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών πορτών
- Προσθήκη καθ' ύψος (1,30μ.) περίφραξης στο Βόρειο τμήμα της περίφραξης και αντικατάσταση της υπάρχουσας εμπροσθεν αποδυτηρίων
- Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Σταμάτας**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων & διαιτητών
- Χρωματισμοί εσωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών πορτών

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Δροσιάς**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων & διαιτητών
- Χρωματισμοί εσωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών εσωτερικών πορτών
- Προσθήκη καθ' ύψος (1,50μ.) περίφραξης στο Νότιο τμήμα της περίφραξης (θεατών) και στην υπάρχουσα του δυτικού πετάλου
- Επισκευή τάπητα τέννις γηπέδου Δροσιάς
- Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με το τοποθέτηση δυο νέων σιδηροϊστών

• **Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου**

- Ανακατασκευή χώρων ντους αποδυτηρίων Γηπεδούχων, Φιλοξενούμενων & διαιτητών
- Χρωματισμοί εσωτερικοί & εξωτερικοί, Χρωματισμοί σιδηρών εσωτερικών πορτών

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη ορθή και πλήρη κατασκευή περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο της μελέτης, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3369/2008 και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% είναι 222.000,00€, η δαπάνη των εργασιών είναι 131.786,98€, το εργολαβικό όφελος 18% 23.721,66€, τα Απρόβλεπτα 15% 23.326,30€, πρόβλεψη αναθεώρησης 1.652,87€ και Φ.Π.Α. 23% 41.512,19€.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
04- 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
04-2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
-04-2015

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ANNA  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ  
Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.