

1ο ΠΚΤΜΝΕ

Στο Διόνυσο σήμερα 20/7/16 η υπογεγραμμένη Αννα Αγγελίνα Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπ' όψη

1. Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής 416/2015 του Δήμου Διονύσου με το οποίο εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την με Αρ. Πρωτ. 10117 - 18/04/2016 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ.609/1985, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/96, την εγκύκλιο 43/95 του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Ν.3669/2008, όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση,
5. Την με αριθμ. πρωτ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί Αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
6. Τα συμβατικά τεύχη του έργου,
7. Το γεγονός ότι, κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη,
8. Τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Προέβηκα

παρουσία του Λυκογιάννη Αριστείδη εκπροσώπου του Αναδόχου, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : 1.1

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν161.10.02.01 Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σιδηροστρώ μετ' των φωτιστικών

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Αποξήλωση και μεταφορά σε χώρο αποθήκευσης και επανατοποθέτη μιάς πλήρους κολώνας φωτισμού μετ' του ιστού και των φωτιστικών σωμάτων και των εξαρτημάτων και καθαίρεση της βάσης εκ σκυροδέματος.

1. Αποξήλωση του σιδηροστρώ από τη βάση εκ σκυροδέματος.
 2. Καθαίρεση της βάσης από ολπισμένο σκυρόδεμα καθώς και αποξήλωση του μεταλλικού αγκυρίου και μετ' της αναπετάσεως των προϊόντων, των πάσης φύσεως ικτριωμάτων και της απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής.
 3. Διάνοιξη αύλακος και τοποθέτηση των καλωδιώσεων.
 4. Τοποθέτηση και σκυροδέτηση του αγκυρίου
 5. Επανατοποθέτηση του ιστού και των φωτιστικών σωμάτων.
- (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,89

(Ολογράφως) : τριακόσια και ογδόντα εννέα λεπτά

Α.Τ. : 1.2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.02.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6107 100%

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετ' από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων" και 08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων

- σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων
 β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας
 γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
 δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
 ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
 στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής:

Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.
 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

20/07/2016

Ο ανάδοχος

ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ

Λυκογιάννης Αριστείδης
 Πολύκωσ Μηχ/κός

20.07.2016

Η προϊσταμένη της
 Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγγελίνα Αννα

Πολύκωσ Μηχ/κός

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ημερομηνία δημοπράτησης 22-11-2015

Ημ/νία Ισχύος	Περιγραφή Έκδοσης	Κατηγορίες Εργασιών	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	Παρατηρήσεις
19/03/2013	Διορθωμένη αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.	ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΦΡΑ	363Β/19-2-2013	7/12-2-2013	Περιλαμβάνονται οι διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 με την απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ11γ/ ο/3/20 20-3-2013

1ο ΠΚΤΜΝΕ
Τιμές εφαρμογής

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : 1.1

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν161.10.02.01 Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σιδηροιστού μετά των φωτιστικών

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Αποξήλωση και μεταφορά σε χώρο αποθήκευσης και επανατοποθέτη μιάς πλήρους κολώνας φωτισμού μετά του ιστού και των φωτιστικών σωμάτων και των εξαρτημάτων και καθαίρεση της βάσης εκ σκυροδέματος.

1. Αποξήλωση του σιδηροιστού από τη βάση εκ σκυροδέματος.
2. Καθαίρεση της βάσης από ολπισμένο σκυρόδεμα καθώς και αποξήλωση του μεταλλικού αγκυρίου και μετά της αναπετάσεως των προϊόντων, των πάσης φύσεως ικριωμάτων και της απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής.
3. Διάνοιξη αύλακος και τοποθέτηση των καλωδιώσεων.
4. Τοποθέτηση και σκυροδέτηση του αγκυρίου
5. Επανατοποθέτηση του ιστού και των φωτιστικών σωμάτων.
(1 τεμ)

Εργασία

Μηχανικός εκσκαφέας	(015)	h	1,30x	206,72 =	268,74
Βοηθ	(002)	h	1,00x	16,84 =	16,84
Εργ	(001)	h	1,00x	15,31 =	15,31

Αθροισμα 300,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,89

(Ολογράφως) : τριακόσια και ογδόντα εννέα λεπτά

18/07/2016

Ο ανάδοχος

ΕΥΞΕΔΡΟΝ ΑΕ

Λυκογιάννης Αριστείδης
Πολ/κός Μηχ/κός

18.07.2016

Ο επιβλέπων

Φαράχ Νατζίμπ- Γεώργιος
Πολ/κός Μηχ/κός