



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Εργο:** **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ**  
**ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ**  
**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**

**Προυπ:** **284.000 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24 %)  
**Πηγή:** **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2018**  
**Αρ. Μελ.** **1/2018**  
**CPV:** **45231300-8**  
**Κ.Α.:** **25.7312.0056**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. ΔΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221/Β'/30-07-2012).

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 ΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17 του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ1322/7-9-2016) καθώς και 9 ΕΤΕΠ (Εγκύκλιοι 30/2013, 22/2014 & 26/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ) και η αντικατάστασή τους με αντίστοιχες Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ).

Συγκεκριμένα θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπόγειων δικτύων
2. ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπόγειων δικτύων
3. ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
5. ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U"
7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"
8. ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές".

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**22-2-2018**

**ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ**

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**23-2-2018**

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**23-2-2018**

**ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ**

Πολιτικός Μηχανικός