

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Ομάδα: Χωματουργικά - Καθαίρεσεις						
1.1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟΑ12)	ΟΙΚ2227	m3	45.00	30.70	1.381.50
1.2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)	ΟΔΟ2151	m3	925.00	8.20	7.585.00
1.3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΒ2)	ΥΔΡ6087	m3	160.00	2.70	432.00
Άθροισμα ομάδας: Χωματουργικά - Καθαίρεσεις						9.398.50
Ομάδα: Τεχνικά Έργα						
2.1	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο (ΟΔΟΒ29.4.23)	ΟΔΟ2551	m3	105.00	150.00	15.750.00
2.2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)	ΟΔΟ2551	m3	5.00	133.00	665.00
2.3	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	ΟΔΟ2531	m3	9.00	89.80	808.20
2.4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	ΟΔΟ2612	Kgr	5.100.00	1.15	5.865.00
2.5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	ΥΔΡ7018	Kgr	110.00	1.15	126.50
2.6	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23)	ΟΔΟ3121A	m3	75.00	11.90	892.50
2.7	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ (ΟΔΟΒ32)	ΥΔΡ6403	m2	120.00	6.30	756.00
2.8	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη (ΟΔΟΒ36)	ΟΔΟ2411	m2	190.00	1.75	332.50
2.9	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1)	ΟΙΚ7914	m2	120.00	1.65	198.00
2.10	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 100 mm (ΥΔΡ12.13.1.5)	ΥΔΡ6620.1	m	17.00	5.70	96.90
2.11	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 200 mm (ΥΔΡ12.13.1.8)	ΥΔΡ6620.4	m	60.00	14.10	846.00
Άθροισμα ομάδας: Τεχνικά Έργα						26.336.60

α/α	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Ομάδα: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά						
3.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	ΟΔΟ3121B	m3	84.00	15.70	1.318.80
3.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	ΟΔΟ3211B	m2	280.00	1.62	453.60
3.3	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)	ΟΔΟ4110	m2	280.00	1.20	336.00
3.4	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	ΟΔΟ4321B	m2	280.00	7.31	2.046.80
3.5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	ΟΔΟ4120	m2	280.00	0.45	126.00
3.6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)	ΟΔΟ4521B	m2	280.00	8.97	2.511.60
Άθροισμα ομάδας: Οδοστρωσία - Ασφαλτικά						6.792.80

Άθροισμα εργασιών :	42.527.90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	7.655.02
Σύνολο :	50.182.92
Απρόβλεπτα 15% :	7.527.44
Αναθεώρηση :	1.232.73
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς Φ.Π.Α. :	58.943.09
ΦΠΑ 23% :	13.556.91
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :	72.500.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Νατζίμπ - Γεώργιος Φαράχ
Πολιτικός Μηχανικός

Αγγελική Κουρουπάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός