



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Β ΦΑΣΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προϋπ 89.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Χρήση 2014/ΚΑ:30.7334.0003
Αρ.μελέτης 6 /2014

Προϋπολογισμός : 72.357,73 €
ΦΠΑ (23%) : 16.642,27 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 89.000,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Β ΦΑΣΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προϋπ 89.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Χρήση 2014/ΚΑ:30.7334.0003
Αρ.μελέτης 6 /2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Ροδόπολης που παρουσιάζουν βλάβες ή έχουν υποστεί καταστροφές από θεομηνίες. Πρόκειται κυρίως για παρεμβάσεις στις οδούς 28^{ης} Οκτωβρίου, Μαραθωνομάχων, Καραϊσκάκη, Κεντρ.πλατεία Ροδόπολης, και διάφορους οδούς στην ευρύτερη περιοχή της ΔΚ.Ροδόπολης .Προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων, η καθαίρεση των πλακοστρώσεων και του υποστρώματος αυτών, η εκσκαφή όπου απαιτείται και η συλλογή και φόρτωση προς απόρριψη όλων των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε χώρους που έχουν την νομιμοποίηση γι' αυτή τη χρήση. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν νέα κρασπεδόρειθρα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σκυροδέτηση της επιφάνειας του πεζοδρομίου με σκυρόδεμα C16/20 σε πάχος 10-12εκ. και θα ακολουθήσει η πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου 40 x40 σε χρώμα και είδος (αντιολισθηρές) που θα επιλεγεί από τον Φορέα του έργου, στοκάρισμα των αρμών στα κράσπεδα και τσιμεντομαρμαροκονίαμα στην πλακόστρωση. Όπου υφίστανται φρεάτια υδρομετρητών ή ΟΚΩ καθώς και σωληνώσεις αυτά αποκαθίστανται και προσαρμόζονται στα νέα κατασκευαστικά δεδομένα. Όπου υπάρχουν υδρορροές ομβρίων θα κατασκευάζεται φρεάτιο και τα νερά θα οδηγούνται στο δρόμο μέσω πλαστικού σωλήνα Φ110 εντός πεζοδρομίου.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 72.357,72 € πλέον ΦΠΑ 23% 16.642,28 ΦΠΑ ήτοι **89.000,00€** και θα καλυφθεί από Έκτακτη Χρηματοδότηση.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του Π.Δ.368/94 αντίστοιχα και των ΠΔ 609/85 &171/87 και του Ν.2576/98 περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, του Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3669/2008 και όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4070/2012 και ισχύουν και σύμφωνα με την αναθεώρηση των προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ Β'2897/15-11-2013) καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία .Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις (περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

-2-2014

20-2-2014

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΡΟΥΠΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.